

PROATAM, S.A. DE C.V.
TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

LICITACION No.: CIR-064-SOP-IE-CAM-2025
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO GARZA
BARRERA, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 31-OCT-25
FECHA DE TERMINO: 27-FEB-25
PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS						
Descripción de Conceptos de Obra						
Numero: ETX-001						
Clave:						
Trazo y corte con cortadora en pavimento asfáltico				Unidad :	m	
				Cantidad :	1.00	
				Precio U. :	151.85	
				Importe Pesos :	151.85	
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales						
	AGUA	AGUA	M3	0.00400	25.00	0.10
Total de Materiales						0.10
Mano de Obra						
	+ C2	CUADRILLA (2 AYUDANTES + CABO)	JOR	1.00000	1,886.88	107.82
		Rendimiento		: 17.50000	Total	107.82
Total de Mano de Obra						107.82
Equipo						
	H CORTADORA MC-1800	CORTADORA DE CONCRETO MARCA OAKLAND	HR	1.00000	114.60	6.55
		MODELO MC-1800 CON DISCO DE 18" Y MOTOR DE 13 HP				
		Rendimiento		: 17.50000	Total	6.55
Total de Equipo						6.55
						Costo Directo 114.47
						Indirectos (20.12%) 23.03
						Subtotal 137.50
						Financiamiento (-0.29%) -0.40
						Subtotal 137.10
						Utilidad (9.63%) 13.20
						Subtotal 150.30
						Cargos Adicionales (1.03%) 1.55
						Precio Unitario 151.85
** CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **						

TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

Importe Pesos : 1,902.04

**** UN MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 04/100 M.N. ****

PROATAM, S.A. DE C.V.
TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

LICITACION No.: CIR-064-SOP-IE-CAM-2025
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO GARZA
BARRERA, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 31-OCT-25
FECHA DE TERMINO: 27-FEB-25
PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS						
Descripción de Conceptos de Obra						
Numero: ETX-004						
Clave:						
Suministro y colocación de Polietileno Cal 600 sobre Base Compactada para recibir losa de pavimento				Unidad :	m2	
				Cantidad :	1.00	
				Precio U. :	51.76	
				Importe Pesos :	51.76	
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales						
	ZMAT-022	PLÁSTICO DE POLIETILENO CALIBRE 600	M2	1.10000	20.81	22.89
Total de Materiales						22.89
Mano de Obra						
	+ CA	CUADRILLA (ALBAÑIL + AYUDANTE + CABO)	JOR	1.00000	2,064.74	16.13
				Rendimiento	: 128.00000	Total
Total de Mano de Obra						16.13
						Costo Directo 39.02
						Indirectos (20.12%) 7.85
						Subtotal 46.87
						Financiamiento (-0.29%) -0.14
						Subtotal 46.73
						Utilidad (9.63%) 4.50
						Subtotal 51.23
						Cargos Adicionales (1.03%) 0.53
						Precio Unitario 51.76
						** CINCUENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **

TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

PAG. No. 5
CD. VICTORIA, TAN. A 09 DE OCTUBRE DE 2025

TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

PROATAM, S.A. DE C.V.
TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

LICITACION No.: CIR-064-SOP-IE-CAM-2025
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO GARZA
BARRERA, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 31-OCT-25
FECHA DE TERMINO: 27-FEB-25
PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS						
Descripción de Conceptos de Obra						
Numero: ETX-007						
Clave:						
Reparación de toma domiciliaria de 1/2 pulgada de diámetro de agua potable, incluye: tubería Poliducto alta densidad de 1/2" de diámetro hasta 5 metros, abrazadera de inserción para tubo de P.V.C., nudo de inserción para tubo de P.V.C., conectores de 1/2" de diámetro para tubo PAD. Incluye: desmantelamiento de las piezas dañadas, excavaciones, herramienta, equipo, maniobras, desperdicios, señalamientos, equipo y mano de obra.				Unidad :	toma	
				Cantidad :	1.00	
				Precio U. :	5,245.48	
				Importe Pesos :	5,245.48	
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales						
	ZMAT-001	ABRAZADERA DE 3" X 1/2" DE BRONCE COMBINADA CON TORNILLOS INDIVIDUALES EN ACERO INOXIDABLE NORMA ASTM-B30	PZA	1.00000	431.03	431.03
	ZMAT-016	LLAVE DE INSERCIÓN DE 13 MM (1/2") DE BRONCE	PZA	1.00000	211.21	211.21
	ZMAT-025	TUERCA UNIÓN PVC CED. 80 DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	2.00000	68.59	137.18
	ZMAT-020	NUDO DE INSERCIÓN PARA TUBERIA PAD	PZA	1.00000	94.83	94.83
	ZMAT-018	TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 1/2" DE DIÁMETRO ROLLO DE 100 MTS.	PZA	0.05250	2,068.97	108.62
	ZMAT-006	BOTA FIERRO FUNDIDO BANQUETA	PZA	1.00000	301.72	301.72
	ZMAT-026	VÁLVULA DE BANQUETA DE 13MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	1.00000	365.40	365.40
	ZMAT-021	PIEZA DE TRANSICIÓN DE EVERLOCK A COBRE DE 1/2"	PZA	1.00000	73.28	73.28
	ZMAT-002	ADAPTADOR MACHO DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	1.00000	47.41	47.41
	ZMAT-007	CASQUILLO DE COBRE DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO	PZA	1.00000	86.21	86.21
	MAT BANCO PO	MATERIAL DE BANCO PUESTO EN OBRA	M3	0.78000	299.00	233.22
Total de Materiales						2,090.11
Mano de Obra						
	+ CUP	CUADRILLA (PLOMERO + AYUDANTE + CABO)	JOR	1.00000	2,153.67	717.88
		Rendimiento		: 3.00000	Total	717.88
	+ C2	CUADRILLA (2 AYUDANTES + CABO)	JOR	1.00000	1,886.88	235.86
		Rendimiento		: 8.00000	Total	235.86
Total de Mano de Obra						953.74
Equipo						
	H RETRO	RETROEXCAVADORA	HR	1.00000	902.10	225.53
		Rendimiento		: 4.00000	Total	225.53
	H CAM VOL	CAMION VOLTEO	HR	1.00000	1,535.52	511.83
		Rendimiento		: 3.00000	Total	511.83
	H COMP BAI	BAILARINA	HR	1.00000	137.35	68.68
		Rendimiento		: 2.00000	Total	68.68
Total de Equipo						806.04
Auxiliares						
	+ AP	SUMINISTRO DE AGUA A OBRA	M3	0.46800	222.74	104.24
Total de Auxiliares						104.24

Costo Directo	3,954.13
Indirectos (20.12%)	795.57
Subtotal	4,749.70
Financiamiento (-0.29%)	-13.77
Subtotal	4,735.93
Utilidad (9.63%)	456.07
Subtotal	5,192.00
Cargos Adicionales (1.03%)	53.48
Precio Unitario	5,245.48

**** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. ****

PROATAM, S.A. DE C.V.
TEL. (899) 9 20 19 94 LAREDO NO.519
COL. LEAL PUENTE, REYNOSA, TAMAULIPAS. 88720

LICITACION No.: CIR-064-SOP-IE-CAM-2025
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BENITO GARZA
BARRERA, MUNICIPIO DE CAMARGO, TAMAULIPAS

FECHA DE INICIO: 31-OCT-25
FECHA DE TERMINO: 27-FEB-25
PLAZO DE EJEC: 120 DIAS

AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS						
Descripción de Conceptos de Obra						
Numero: EXT-008						
Clave:						
Registro de albañal de 40x60x100 cm maximo, de tabique recocido en espesor de 14 cm, juntado con mezcla cemento arena 1:3, acabado pulido en el interior, concreto f'c= 100kg/cm2 en plantilla, con malla electrosoldada 6-6-10/10 y cadena de 12x12 cm f'c= 150 kg/cm2, armadas con 3 var. #3 y estribos de alambon de 1/4" @ 15 cm, tapa registro de concreto f'c= 150 kg/cm2, de 40x60 cm por 5 cm de espesor armada con varilla #3 @ 20cm, con Importe Pesos : acabado escobillado, marco de 1" x 1/4" y contramarco 3/4" x 1/4"				Unidad : pza		
				Cantidad :	1.00	
				Precio U. :	7,914.35	
					7,914.35	
C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Materiales						
	TABIQUE 7X14X28	TABIQUE 7 X 14 X 28	PZA	115.00000	8.00	920.00
	ACERO 4200	ACERO FY=4200 KG/CM2 DE 3/8" A 1"	KG	8.02032	29.50	236.60
	ALAMBRON	ALAMBRON 1/4"	KG	2.30429	21.25	48.97
	ALAMB REC	ALAMBRE RECOCIDO	KG	0.61623	28.90	17.81
	ZMAT-017	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 ROLLO DE 2.50 X 40 MTS.	PZA	0.00658	1,735.40	11.42
	MARCO Y CONTRA 40X60	MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" DE 40X60 CM	PZA	1.00000	497.08	497.08
Total de Materiales						1,731.88
Mano de Obra						
	+ CA	CUADRILLA (ALBAÑIL + AYUDANTE + CABO)	JOR	1.00000	2,064.74	3,097.11
		Rendimiento		: 0.66667	Total	3,097.11
Total de Mano de Obra						3,097.11
Auxiliares						
	+ CONCRE 100	CONCRETO FC=100 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.03082	3,242.17	99.92
	+ MORT 1:3	MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3	M3	0.18992	3,628.90	689.20
	+ CIM COM	CIMBRA ACABADO COMÚN	M2	0.61440	304.03	186.80
	+ CONCRE 150	CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA	M3	0.05033	3,200.10	161.06
Total de Auxiliares						1,136.98
					Costo Directo	5,965.97
					Indirectos (20.12%)	1,200.35
					Subtotal	7,166.32
					Financiamiento (-0.29%)	-20.78
					Subtotal	7,145.54
					Utilidad (9.63%)	688.12
					Subtotal	7,833.66
					Cargos Adicionales (1.03%)	80.69
					Precio Unitario	7,914.35

** SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 35/100 M.N. **